
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont pomieszczeń sanitarnych - dostosowanie WC do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń sanitarnych - dostosowanie WC do potrzeb osób niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Stonimskiej 1 w Białymstoku
INWESTOR : Urząd Miejski w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-950 Białystok, ul. Stonimska 1
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2015-11-18

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-11-18

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Dostosowanie WC do potrzeb osób niepełnosprawnych				
1		Łazienka mniejsza	1	31
2		Łazienka większa	32	64
3	45420000-7	Wymiana drzwi wejściowych i przedsionka	65	66

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dostosowanie WC do potrzeb osób niepełnosprawnych					
1		Łazienka mniejsza			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic z drzwiami	szt.		
d.1	0353-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1	2003-06	2,67*3,0	m ²	8,010	
				RAZEM	8,010
3	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - druga strona otworu	m ²		
d.1	2006-03	0,93*2,13	m ²	1,981	
				RAZEM	1,981
4	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-06	(2*1,5+2,67)*3,0	m ²	17,010	
				RAZEM	17,010
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	(2,67+2,73)*2*3,0-poz.4	m ²	15,390	
				RAZEM	15,390
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
d.1	0713-02	2,67*2,73	m ²	7,289	
				RAZEM	7,289
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	0815-02	poz.3	m ²	1,981	
				RAZEM	1,981
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	poz.5+poz.6+poz.7	m ²	24,660	
				RAZEM	24,660
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-27	3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-22	0,6	m	0,600	
				RAZEM	0,600
11	kalk. własna	Dostawa i montaż - Lustro łazienkowe uchylne o wym. 60x60 cm	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów niepełnosprawnych - poręcz MAK 105 przy umywalce	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż - poręcz MAK 900 MC	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż - poręcz MAK 300	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	5.2	Dostawa i montaż - dozownik do mydła w płynie	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	5.3	Dostawa i montaż - elektryczna suszarka do rąk	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	5.4	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
d.1	0208-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 d.1 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,5	m m	3,500	
				RAZEM	3,500
20	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 2-15 d.1 0207-05	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych 2,5	m m	2,500	
				RAZEM	2,500
22	KNR-W 2-15 d.1 0211-04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych 1	podej. podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 d.1 0221-01	Montaż umywalk dla niepełnosprawnych - umywalka MEMENTO 50 cm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 d.1 0115-03	Baterie umywalkowe - bateria FOCUS 100 bez korka 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 2-17 d.1 0140-01 analogia	Wentylacja mech. sprzężona z włącznikiem światła do wmontowania na istniejącym kanale grawitacyjnym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	d.1 kalk. własna	Wykonanie otworów napowietrzających w drzwiach 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka większa			
32	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic z drzwiami 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-01 d.2 0348-02 analogia	Rozebranie ścianki z drzwiami pomiędzy WC (3,17+0,97*2)*2,2	m ² m ²	11,242	
				RAZEM	11,242
34	KNR 4-01 d.2 0329-02	Poszerzenie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego (0,23+0,28)*2,1	m ² m ²	1,071	
				RAZEM	1,071
35	KNR 2-02 d.2 0126-05 analogia	Ułożenie nadproży nad rozkutyimi otworami 1,4*2*2	m m	5,600	
				RAZEM	5,600
36	KNR-W 4-01 d.2 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 3,0	m ² m ²	3,000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,000
37	KNR-W 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 3,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
38	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazury 3,5	m ² m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
39	KNR-W 2-02 d.2 1029-05	Ścianki usłupowe systemowe z drzwiami (2,28+1,57)*2,2	m ² m ²	8,470	
				RAZEM	8,470
40	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 3,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
41	KNR 2-02 d.2 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko 3,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
42	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 3,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
43	KNR 2-02 d.2 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 3,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
44	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 3,5	m ² m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
45	KNR AT-31 d.2 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach <1>1,8	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
46	KNR AT-31 d.2 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach <1>1,8	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
47	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 1,84*1,75	m ² m ²	3,220	
				RAZEM	3,220
48	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.47	m ² m ²	3,220	
				RAZEM	3,220
49	KNR 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm 3,0	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
50	KNR-W 2-02 d.2 1025-01 analogia	Ościeżnice regulowane 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51	KNR-W 2-02 d.2 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone 1,0*2,0*2	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
52	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (poz.1+poz.32)*2,1*0,04+poz.33*0,05+poz.34*0,15+poz.37*0,05+poz.38*0,015	m ³ m ³	1,177	
				RAZEM	1,177
53	d.2 kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu poz.52	m ³ m ³	1,177	
				RAZEM	1,177
54	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż - Lustro łazienkowe uchylne o wym. 60x60 cm 2	kpl. kpl.	2,000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,000
55 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów niepełnosprawnych - poręcz MAK 105 przy umywalce 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
56 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - poręcz MAK 900 MC 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - poręcz MAK 300 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową - do ponownego montażu 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatki na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - montaż istniejących 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny i montaż elementów wyposażenia - uchwyty na papier itp. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45420000-7	Wymiana drzwi wejściowych i przedsionka			
65 d.3	kalk. warsz-tatowa	Dostawa i montaż drzwi - otwór w świetle 130x214 drzwi z ciepłym profilem, aluminiowe, białe, samozamykacz z funkcją stop, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz (otwór w świetle minimum 1,0metr, szklenie z dolnym panelem, góra P2 zewnątrz 331 w środku, bez progu szczotka. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3	kalk. warsz-tatowa	Dostawa i montaż drzwi - otwór w świetle 130x220 drzwi z ciepłym profilem, białe, samozamykacz z funkcją stop, jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz (otwór w świetle minimum 1,0metr, szklenie z dolnym panelem, góra P2 zewnątrz 331 w środku, bez progu szczotka. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000